

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

NAZWA INWESTYCJI: Remont sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI: Cedry Małe

INWESTOR: Gmina Cedry Wielkie

ADRES INWESTORA: 83-020 Cedry Wielkie; ul. M. Płażyńskiego 16

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Tkaczyk kontakt:604 435 044;
e-mail:indom.tkaczyk@wp.pl;www.kosztorysy-indom.eu

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont sali gimnastycznej

Tabela wartości elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Wartość | Udział % |
|-----------------------------------|----------------------------------|------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| 1 | Podłoga | | | | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Prace malarskie - ściany do h-3m | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Prace malarskie - wyposażenie | | | | 0,00 | 0,00% |
| | Kosztorys razem | | | | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | 0,00 | |

Słownie: **zł**

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|----------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR | | | | | |
| 1 | 44112240-2 | Podłoga | | | |
| 1 | KNR 13-23 0701-03 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek, uzupełnienie ubytków. | m2 | | |
| d.1 | | 11,91 * 23,61 | m2 | 281,20 | |
| | | | | RAZEM | 281,20 |
| 2 | KNR 13-23 0701-04 analogia | Przełożenie - odtworzenie elementów nośnych podłogi (zapadnięcie podłogi w trzech miejscach) | m2 | | |
| d.1 | | 0,5 * 3 + 0,5 * 1 * 2 | m2 | 2,50 | |
| | | | | RAZEM | 2,50 |
| 3 | KNR 13-23 0701-04 analogia | Przełożenie posadzki z deszczulek | m2 | | |
| d.1 | | 2,5 * 1,5 | m2 | 3,75 | |
| | | | | RAZEM | 3,75 |
| 4 | KNR 13-23 0701-06 analogia | Wymiana listew przyściennych | m | | |
| d.1 | | 11,91 * 2 + 23,61 * 2 | m | 71,04 | |
| | | | | RAZEM | 71,04 |
| 5 | KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie parkietów wraz z malowaniem linii | m2 | | |
| d.1 | | 281,20 | m2 | 281,20 | |
| | | | | RAZEM | 281,20 |
| 2 | 45442100-8 | Prace malarskie - ściany do h-3m | | | |
| 6 | KNR 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 | | |
| d.2 | | 11,91 * 3 * 2 + 23,61 * 3 * 2 | m2 | 213,12 | |
| | | | | RAZEM | 213,12 |
| 7 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | | |
| d.2 | | 11,91 * 3 * 2 + 23,61 * 3 * 2 | m2 | 213,12 | |
| | | | | RAZEM | 213,12 |
| 3 | 45442100-8 | Prace malarskie - wyposażenie | | | |
| 8 | KNR 4-01 0916-01 analogia | Naprawa podokienników drewnianych - uzupełnienie ubytków, malowanie | szt. | | |
| d.3 | | 8 | szt. | 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,00 |
| 9 | KNR 2-02 1210-03 analogia | Demontaż, pomalowanie i ponowny montaż osłon grzejnikowych | m2 | | |
| d.3 | | 23,61 * 0,84 * 2 | m2 | 39,66 | |
| | | | | RAZEM | 39,66 |
| 10 | KNR 2-02 1210-03 analogia | Demontaż, pomalowanie lakierem i ponowny montaż drabinek przyściennych gimnastycznych | m2 | | |
| d.3 | | 18 * 0,93 * 3 | m2 | 50,22 | |
| | | | | RAZEM | 50,22 |
| 11 | KNR 2-23 0310-06 analogia | Demontaż i ponowny montaż bramek do piłki ręcznej - przykręcane do ściany | szt. | | |
| d.3 | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 12 | KNR 4-01 1215-08 analogia | Mycie po robotach malarskich | m2 | | |
| d.3 | | 281,20 | m2 | 281,20 | |
| | | | | RAZEM | 281,20 |

Spis treści

| | |
|-------------------------------------|---|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Tabela wartości elementów scalonych | 2 |
| Przedmiar | 3 |
| 1 Podłoga | 3 |
| 2 Prace malarskie - ściany do h-3m | 3 |
| 3 Prace malarskie - wyposażenie | 3 |
| Spis treści | 4 |