



Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole

W pasie drogi gminnej zaprojektowano remont nawierzchni istniejącej drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej grubości 4 cm oraz warstwy wiążącej grubości 3 cm., a dla wzmocnienia należy ułożyć siatkę stalową. Ze względu na niedostateczną szerokość istniejącej nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w pasie drogowym, zaprojektowano obustronne poszerzenie jezdni. Szerokość nawierzchni jezdni będzie wynosiła 4,5 m. Nowa konstrukcja jezdni od strony rowu będzie ograniczona z krawężnikiem, natomiast od strony projektowanej ścieżki rowerowej wystającym 10 cm. Przebudowie ulegnie odcinek o długości 670 m.

W wyniku przebudowy drogi gminnej zwiększy się dostępność transportowa mieszkańców, a polepszenie stanu infrastruktury umożliwi szybki i bezusterkowy dojazd do dróg powiatowych i wojewódzkich. W przypadku pieszych i rowerzystów poprawi się bezpieczeństwo, gdyż będą poruszać się po poszerzonej jezdni, a w przyszłości po chodniku i ścieżce rowerowej, którą Gmina Cedry Wielkie planuje wybudować.

Całkowity koszt inwestycji - 522 413,66 zł (brutto)

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 261 206,83 zł (brutto)

Okres realizacji projektu – 08.2020 – 07.2021