



Przebudowa ulic Unisławy i Wschodnia w Trutnowy Drugie poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu

W pasie drogi gminnej zaprojektowano remont nawierzchni istniejącej drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej grubości 4 cm oraz warstwy wiążącej grubości 3 cm., a dla wzmocnienia należy ułożyć siatkę stalową. Ze względu na niedostateczną szerokość istniejącej nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w pasie drogowym, zaprojektowano obustronne poszerzenie jezdni. Szerokość nawierzchni jezdni ul. Unisławy będzie wynosiła 4,5 m, natomiast ul. Wschodniej 3,5 m. Nowa konstrukcja jezdni będzie ograniczona z obu stron krawężnikami wtopionymi oraz utwardzonymi poboczami. Szerokość poboczu wynosi 0,5 m, spadek poprzeczny wynosi 6%.

Przebudowie ulegnie odcinek o długości około 1 km.

W wyniku przebudowy drogi gminnej zwiększy się dostępność transportowa mieszkańców, a polepszenie stanu infrastruktury umożliwi szybki i bezusterkowy dojazd do dróg powiatowych i wojewódzkich. W przypadku pieszych i rowerzystów poprawi się bezpieczeństwo, gdyż będą poruszać się po utwardzonym poboczu.

Całkowity koszt inwestycji - 870 890,92 zł (brutto)

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 435 445,46 zł (brutto)

Okres realizacji projektu – 08.2020 – 07.2021